

TESTAREA METROLOGICĂ

Contoarele de apă rece și apă caldă (apometre) cu diametrele nominale cuprinse între **Dn=15÷20mm**, montate în apartamente pe racordurile interioare de apă rece și apă caldă, sunt considerate **repartitoare (alocatoare) de costuri** și indicațiile acestora se utilizează la calculul lunar al consumurilor de apă rece și apă caldă pentru apartamentele și/ sau spațiile cu altă destinație din condominiu.

Pentru repartizarea corectă a consumurilor și eliminarea suspiciunilor generate de existența diferențelor dintre cantitatea înregistrată de contorul fiscal montat la limita de proprietate a condominiului și suma cantităților înregistrate de repartitoare de costuri din apartamente, este necesar ca după o anumită perioadă de utilizare acestea să fie testate metrologic. **Ca rezultatele să fie cât mai concludente este recomandat ca testarea să se efectueze, în același timp, pentru toate repartitoare de costuri din imobilul respectiv.** Nu trebuie neglijată nici poziția de montaj a apometrelor, eventuala corectare a poziției de montaj a acestora (dacă nu sînt respectate instrucțiunile de montaj), conduce la diminuarea diferențelor apărute.

Regia Autonomă Municipală „R.A.M” Buzău, prin laboratorul propriu de metrologie, **efectuează testări metrologice pentru contoarele de apă rece și apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri de către persoane fizice, asociații de proprietari și agenți economici.**

Pentru testarea metrologică, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.112 din 26.07.2012, s-a stabilit un tarif de **16,00 lei/buc**, tarif în care intră **revizia (curățire, spălare chimică, calibrare) și testarea metrologică a dispozitivelor.**

Dacă asociația de proprietari, proprietarul apartamentului sau agentul economic are posibilitatea demontării și remontării apometrelor, cu personal propriu specializat, acesta se poate prezenta la **laboratorul de verificări metrologice situat în str. Spiru Haret, în incinta punctului termic PT 33**, tariful perceput fiind de **16,00 lei/buc.**

În condițiile în care se dorește ca întreaga operațiune să se execute organizat, cu personalul unității noastre, **se mai percepe încă 5 lei/buc**, reprezentând demontarea și remontarea apometrelor.

În momentul în care apometrele sunt trimise pentru testare pe bancul de probe, acestora le sunt verificate **debitul minim** la care apometrul începe contorizarea, **debitul maxim** de apă care poate trece prin apometru, **debitul nominal** (jumătate din debitul maxim) și **debitul de tranziție** (valoare situată între debitul permanent și debitul minim).

Dacă v-ați decis să recurgeți la o astfel de **testare metrologică la apometre**, cu personalul unității noastre, noi vom veni la domiciliul dumneavoastră, vom demonta aparatul, iar pe perioada testării (minim 2-3 zile lucrătoare), vom monta niște mosoare (ștuțuri) de țevă cu **Dn=15÷20mm**, asigurând continuitatea alimentării cu apă, lucru ce vă va permite folosirea acesteia. În urma tuturor testelor efectuate pe bancul de probă, **apometrele primesc un calificativ.**

Vor primi calificativ:

- **“ADMIS”** - dacă apometrele se încadrează în parametri tehnici din fabricație;
- **“RESPINS”** - dacă nu mai oferă acuratețe în contorizarea debitului real consumat de către proprietar

Dacă apometrele dumneavoastră au trecut de testarea metrologică, ne vom întoarce și vă vom remonta în instalație dispozitivul, înmânându-vă **fișa de conformitate.**

Dacă apometrele NU trec de testarea metrologică, există 2 posibilități:

1. **la cerere vă putem monta altele noi, procurate de dumneavoastră;**
2. **vi se va da fișa de conformitate cu calificativul NEGATIV menționat.**

Vă recomandăm montarea de apometre noi întrucât costurile cu repararea celor defecte sunt ridicate iar acuratețea înregistrărilor lasă de dorit.